

Smlouva o dílo

Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele předložená v rámci soutěže vyhlášené zadavatelem.

I. Smluvní strany

Zadavatel: Město Kasejovice

Kasejovice 98

335 44 Kasejovice

IČO: 00256731

DIČ: CZ 00256731

Bankovní spojení: Komerční banka Přeštice

Číslo účtu: 3122361/0100

Statutární zástupce: Ing. Marie Čápková, starostka obce

Zhotovitel: STAFIS-KT s.r.o.

Pačejov – nádraží 74

34101 Horažďovice

IČO: 25219090

DIČ: CZ 25219090

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

číslo účtu: 78-2780780237/0100

Zastoupená: Ing. Liborem Smolíkem, jednatelem

II. Předmět plnění

1. Předmětem plnění smlouvy o dílo je provedení stavby „Rekonstrukce kulturního zařízení v Řesanících č.p.77“ dle dokumentace a nabídkového rozpočtu, který je nedílnou součástí této smlouvy.
2. Místem plnění je město Kasejovice, k.ú. Řesanice č.p.77 na st.p. 38/1.
3. Zhotovitel se zavazuje, že bude respektovat rozhodnutí všech zainteresovaných orgánů a organizací.
4. Zhotovitel se zavazuje k provedení víceprací dle požadavků zadavatele s tím, že jejich rozsah, termínové plnění a cenová charakteristika budou předmětem dodatku k této smlouvě.
5. Zhotovitel se zavazuje provést dílo svým jménem a na vlastní odpovědnost a zadavatel se zavazuje dokončené dílo bez vad převzít a zaplatit sjednanou cenu.

III. Čas plnění

1. Dokončení stavby: **do 31.10.2021**

IV. Cena

1. Celková smluvní cena je nejvýše přípustná v rozsahu podle schválené projektové dokumentace, je garantována pro dobu výstavby.

Část č.1

Rekonstrukce sociálního zřízení

Cena bez DPH	262 125,12 Kč
DPH 21 %	<u>55 046,28 Kč</u>
Cena celkem včetně DPH	317 171,40 Kč

Část č.2

Fasáda

Cena bez DPH	195 468,86 Kč
DPH 21 %	<u>41 048,46 Kč</u>
Cena celkem včetně DPH	236 517,32 Kč

2. Celková smluvní cena je určena na základě zhotovitelem předloženého položkového rozpočtu stavby zpracovaného podle předložené dokumentace.
3. Celková smluvní cena bude upravena v těchto případech:
 - a) pokud dojde ke změně nebo doplnění projektu ze strany zadavatele,
 - b) pokud dojde ke změnám sazeb DPH, cena bude změněna v souladu s platnými předpisy,
 - c) pokud budou prováděny práce nutné k zajištění provedení díla, které jsou nad rámec projektové dokumentace – tzv. vícepráce na základě požadavku zadavatele, pokud nebudou provedeny práce v daném rozsahu, zhotovitel provede odpočet z ceny těchto prací. Případné vícepráce budou provedeny v cenách dle nabídkového rozpočtu.
4. Případné změny ceny se upraví na podkladě vzájemně odsouhlaseného rozpočtového dodatku.

V. Platební a fakturační podmínky

1. Platební podmínky – zadavatel nebude poskytovat zálohy. Práce budou uhrazeny na základě odsouhlaseného soupisu provedených prací po ukončení stavby odpovědným zástupcem zadavatele (TDI).
2. Splatnost daňových dokladů – faktur je 21 dnů.

3. Faktura musí obsahovat náležitosti odpovídající daňovému dokladu ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

VI. Odpovědní zástupci

Odpovědní zástupci obou stran pro věci technické:

za zadavatele: Ing. Václav Jakubčík
za zhotovitele: Ing. Libor Smolík

Zástupce zadavatele ve věcech technických je oprávněn ke všem úkonům, týkajících se plnění dodávky, zejména kontroluje kvalitu prováděných prací, je oprávněn ověřit a potvrdit rozsah skutečně provedených prací, projednávat případné změny a doplňky díla. Odpovědný zástupce zhotovitele má povinnost zástupci zadavatele tuto kontrolu umožnit.

Veškerá písemná komunikace mezi oběma stranami probíhá buď přes stavební deník, který musí být zadavateli přístupný po celou pracovní dobu a nebo písemně doručenou zásilkou.

Uvedení zástupci nejsou oprávněni uzavírat dodatky ke smlouvě.

VII. Kvalita provedení díla

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v kvalitě odpovídající účelu smlouvy, právním předpisům a příslušným normám ČR.
2. Zhotovitel se zavazuje při provádění díla dodržovat podmínky všech zainteresovaných orgánů a organizací.

VIII. Záruka, vady díla

1. Zhotovitel poskytuje zadavateli záruku na provedení díla **po dobu 36 měsíců** ode dne předání a převzetí díla. Při převímce stavby zhotovitel předloží prohlášení o shodě na použité materiály, protokol o tlakové zkoušce, doklad o dezinfekci potrubí, rozbor vzorku vody a dokumentaci skutečného provedení stavby.
2. Lhůta pro konečné odstranění vad a nedodělků zhotovitelem uvedených v protokolu o převzetí a předání díla bude do 5-ti kalendářních dnů.
3. Lhůta pro nástup zhotovitele k odstranění reklamované vady v záruční době je stanovena nejpozději do 3 kalendářních dnů a lhůta pro odstranění reklamované vady v záruční době je dohodnuta do 2 kalendářních dnů.

IX. Sankce a smluvní pokuty

1. Zhotovitel zaplatí zadavateli při nedodržení smluveného termínu dokončení díla smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla za každý započatý kalendářní den prodlení s ukončením a předáním díla.

2. Dále Zhotovitel zaplatí zadavateli při nedodržení smlouveného termínu dokončení díla u ostatních prací smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla za každý započatý kalendářní den prodlení s ukončením a předáním díla.
3. Pro případ prodlení zadavatele se zaplacením faktur ve lhůtách uvedených v této smlouvě může zhotovitel uplatnit vůči zadavateli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý kalendářní den prodlení.

X. Předání staveniště

1. Zadavatel po uzavření smlouvy odevzdá zhotoviteli písemnou formou staveniště dle projektu stavby prosté všech právních a věcných vad včetně vypořádání nároku práv třetích osob.
Zhotovitel je povinen si zajistit vytýčení stávajících inženýrských sítí nacházejících se v prostoru staveniště, případně i na pozemcích přilehlých, které budou prováděním díla dotčeny, dále povolení k výkopovým pracím.
2. Zadavatel poskytne zhotoviteli prostor pro umístění zařízení staveniště, které na své náklady vybuduje a bude provozovat zhotovitel. Ten rovněž zabezpečí řádné označení staveniště v souladu s obecně platnými právními předpisy.
3. Po dokončení stavby zhotovitel na své náklady zlikviduje zařízení staveniště a zábory veřejného prostranství, které uvede do původního stavu.
4. Zhotovitel odpovídá v průběhu provádění díla za pořádek a čistotu na staveništi a zabezpečí odstranění případného znečištění a poškození komunikace, ke kterým dojde provozem staveniště.

XI. Předání a převzetí provedených prací

Po zhotovení díla vyzve zhotovitel písemně zadavatele 3 dny předem k jeho předání a převzetí v místě plnění. O průběhu a výsledku předávacího řízení, jehož součástí je úspěšné provedení sjednaných zkoušek, sepíše obě strany zápis, v jehož závěru zadavatel výslovně uvede, zda dílo přijímá, případně důvody nepřevzetí.

Podmínkou pro převzetí díla nebo jeho části je, že zhotovitel předloží nejpozději ke dni přijímacího řízení především tyto doklady:

- paré dokumentace skutečného provedení stavby


XII. Závěrečná ustanovení

1. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu statutárními zástupci obou smluvních stran a může být měněna či doplňována pouze písemnými dodatky, potvrzenými statutárními zástupci smluvních stran.
2. Stane-li se některé ustanovení smlouvy neplatné, platnost ostatních ustanovení se nezmění.

3. Pokud se vyskytnou případy v této smlouvě neuvedené, platí pro obě smluvní strany ustanovení Občanského zákoníku nebo jiné obecně závazné předpisy, které se k provádění předmětu díla vztahují.
4. Každá ze smluvních stran může odstoupit od smlouvy, pokud druhá strana závažným způsobem poruší své povinnosti, stanovené touto smlouvou, zákonem nebo jiným obecně závazným předpisem. Na závažné porušení povinnosti musí oprávněná strana písemně povinnou stranu upozornit a tato musí v přiměřené lhůtě nedostatky odstranit. V případě, že tak neučiní je to důvodem k odstoupení od smlouvy.
5. Smlouva se sepisuje ve dvou vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení.

V Kasejovicích 7.7.2021


Za zadavatele: MĚSTO KASEJOVICE
335 44 KASEJOVICE 98
IČO: 00256731 DIČ: CZ00256731



.....
Ing. Marie Čápková
starostka města Kasejovice

Za zhotovitele:

STAFIS-KT s.r.o. ②
- provádění staveb - stavebniny -
IČ: 25219090 DIČ: CZ25219090
Pačejov-nádraží 74, 341 01 Horažďovice
tel/fax: 376595145, e-mail: stafis-kt@seznam.cz



.....
Ing. Libor Smolík
jednatel

Položkový rozpočet stavby

Stavba: Řesanice - Kulturní zařízení

Objekt: 1 Rekonstrukce sociálního zařízení

Rozpočet: 1 Rozpočet

Objednatel: Město Kasejovice IČO: 00256731
Kasejovice 98 DIČ: CZ00256731
335 44

Zhotovitel: STAFIS-KT s.r.o. IČO: 25219090
Pačejov - nádraží 74 DIČ: CZ25219090
341 01 Horažďovice

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	98 869,13
PSV	163 255,99
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	262 125,12


Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	262 125,12 CZK
Základní DPH	21 %	55 046,28 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH **317 171,40 CZK**

v Pačejově

dne 06.04.2021



Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			5 801,94	2
61	Úpravy povrchu, podlahy	HSV			24 593,17	9
64	Výplně otvorů	HSV			4 998,20	2
8	Trubní vedení	HSV			40 473,92	15
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			1 329,71	1
96	Bourání konstrukcí	HSV			9 577,98	4
99	Staveništní přesun hmot	HSV			4 144,50	2
721	Vnitřní kanalizace	PSV			2 461,47	1
722	Vnitřní vodovod	PSV			13 015,87	5
725	Zařizovací předměty	PSV			63 022,99	24
766	Konstrukce truhlářské	PSV			6 960,90	3
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV			11 925,89	5
781	Obklady keramické	PSV			59 716,16	23
783	Nátěry	PSV			1 365,17	1
784	Malby	PSV			4 787,54	2
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			7 949,71	3
Cena celkem					262 125,12	100

Položkový rozpočet

S:	Řesanice - Kulturní zařízení
O: 1	Rekonstrukce sociálního zařízení
R: 1	Rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				5 801,94
1	342255024R00	Příčky z desek Ytong tl. 10 cm	m2	7,86000	738,16	5 801,94
Díl: 61		Úpravy povrchu, podlahy				24 593,17
2	601012131RT1	Stěrka na stropech Hasit 651 ručně tloušťka vrstvy do 5 mm	m2	11,60000	227,04	2 633,66
3	601012142RT1	Štuk na stropech Hasit 160 ručně tloušťka vrstvy 2 mm	m2	11,60000	173,05	2 007,38
4	602012131RT1	Stěrka vápenocementová Hasit 651 ručně tloušťka vrstvy do 5 mm	m2	61,99000	178,47	11 063,36
5	602012142RT1	Štuk vnitřní i vnější Hasit fein-Kalkputz 160 ručně tloušťka vrstvy 2 mm	m2	49,45000	130,08	6 432,46
6	612423521R00	Omítka rýh stěn vápenná šifky do 15 cm, hladká	m2	2,53500	968,96	2 456,31
Díl: 64		Výplně otvorů				4 998,20
7	642942111R00	Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2	kus	2,00000	931,10	1 862,20
8	55330392R	Zárubeň ocelová YH115 600x1970x115 L ZAKO pro přesné zdění, bez drážky, pevně přivařená závěsy	kus	2,00000	1 568,00	3 136,00
Díl: 8		Trubní vedení				40 473,92
9	831230110RAB	Vodovodní přípojka z trub polyetylenových D 40-63 hloubka 1,2 m	m	32,00000	1 264,81	40 473,92
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				1 329,71
10	941955001R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m	m2	11,60000	114,63	1 329,71
Díl: 96		Bourání konstrukcí				9 577,98
11	962031113R00	Bourání příček z cihel pálených plných tl. 65 mm	m2	8,94000	128,84	1 151,83
12	968061125R00	Vyvěšení dřevěných dveřních křidel pl. do 2 m2	kus	3,00000	18,11	54,33
13	974031154R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 10 x 15 cm	m	16,90000	167,87	2 837,00
14	978059531R00	Odsekání vnitřních obkladů stěn nad 2 m2	m2	46,27000	119,62	5 534,82
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				4 144,50
15	999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m	t	10,53000	393,59	4 144,50
Díl: 721		Vnitřní kanalizace				2 461,47
16	721176103R00	Potrubí HT přípojovací D 50 x 1,8 mm	m	3,70000	267,68	990,42
17	721176105R00	Potrubí HT přípojovací D 110 x 2,7 mm	m	0,60000	856,27	513,76
18	721194104R00	Vyvedení odpadních výpustek D 40 x 1,8	kus	3,00000	80,85	242,55
19	721194105R00	Vyvedení odpadních výpustek D 50 x 1,8	kus	5,00000	89,60	448,00
20	721194109R00	Vyvedení odpadních výpustek D 110 x 2,3	kus	2,00000	133,37	266,74
Díl: 722		Vnitřní vodovod				13 015,87
21	722172331R00	Potrubí z PPR, D 20x3,4 mm, PN 20	m	22,70000	337,03	7 650,58
22	722181211RT7	Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 6 mm vnitřní průměr 22 mm	m	22,70000	75,56	1 715,21
23	722220111R00	Nástěnka K 247, pro výtokový ventil G 1/2	kus	10,00000	226,84	2 268,40
24	722220112R00	Nástěnka K 247, pro výtokový ventil G 3/4	kus	2,00000	234,91	469,82
25	722220121R00	Nástěnka K 247, pro baterii G 1/2	pár	2,00000	455,93	911,86
Díl: 725		Zařizovací předměty				63 022,99
26	725110811R00	Demontáž klozetů splachovacích	soubor	2,00000	237,95	475,90
27	725014161R00	Klozet závěsný LYRA Plus včetně sedátka, hl.530 mm	soubor	2,00000	3 436,21	6 872,42
28	725122817R00	Demontáž pisoárů bez nádrže + 1 záchodkem	soubor	2,00000	91,55	183,10
29	725016103R00	Pisoár DOMINO 4110.1 s oplachov. ventilem, bílý	soubor	2,00000	5 054,32	10 108,64
30	725210821R00	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubor	3,00000	154,06	462,18

Položkový rozpočet

S:	Řesanice - Kulturní zařízení
O: 1	Rekonstrukce sociálního zařízení
R: 1	Rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
31	725017162R00	Umyvadlo na šrouby LYRA Plus , 55 x 45 cm, bílé	soubor	3,00000	1 931,08	5 793,24
32	725320822R00	Demontáž dřezů dvojitých v kuchyň.sestavách	soubor	1,00000	200,04	200,04
33	725534226R00	Ohřívač elek. zásob. závěsný DZ Dražice OKCE 160	soubor	1,00000	11 668,93	11 668,93
34	725810402R00	Ventil rohový bez přípoj. trubičky TE 66 G 1/2	soubor	8,00000	225,03	1 800,24
35	725810811R00	Demontáž ventilu výtokového nástěnného	kus	2,00000	45,98	91,96
36	725823111RT1	Baterie umyvadlová stoján. ruční, bez otvír.odpadu standardní	kus	3,00000	2 115,28	6 345,84
37	725825114RT1	Baterie dřezová nástěnná ruční standardní	kus	2,00000	2 298,28	4 596,56
38	725820801R00	Demontáž baterie nástěnné do G 3/4	soubor	4,00000	87,52	350,08
39	726212122R00	Modul-BASIC WC SYSTEM, pro závěsné WC vč. tlačítka	soubor	2,00000	7 036,93	14 073,86
Díl: 766 Konstrukce truhlářské						6 960,90
40	968071125R00	Zpětné zavěšení křídel dveří pl. 2 m2	kus	3,00000	131,90	395,70
41	766661112R00	Montáž dveří do zárubně,otevřavých 1kf.do 0,8 m	kus	2,00000	680,60	1 361,20
42	54914630R	Dveřní kování ELEGANT klíč Cr	kus	2,00000	656,00	1 312,00
43	61160126R	Dveře vnitřní hladké plně 1 kříd. 60x197 lak A	kus	2,00000	1 946,00	3 892,00
Díl: 771 Podlahy z dlaždic a obklady						11 925,89
44	771575109R00	Montáž podlah keram.,hladké, tmel, 30x30 cm	m2	11,57000	612,76	7 089,63
45	771001	Dlažba keramická - PŘEDBĚŽNÁ CENA	m2	12,72700	380,00	4 836,26
Díl: 781 Obklady keramické						59 716,16
46	781475115R00	Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele, 25x25 cm	m2	61,74000	589,22	36 378,44
47	781001	Keramický obklad - PŘEDBĚŽNÁ CENA	m2	66,67920	350,00	23 337,72
Díl: 783 Nátěry						1 365,17
48	783222100R00	Nátěr syntetický kovových konstrukcí dvojnásobný	m2	5,75000	165,12	949,44
49	783226100R00	Nátěr syntetický kovových konstrukcí základní	m2	5,75000	72,30	415,73
Díl: 784 Malby						4 787,54
50	784191101R00	Penetrace podkladu univerzální Primalex 1x	m2	61,05000	20,89	1 275,33
51	784195212R00	Malba Primalex Plus, bílá, bez penetrace, 2 x	m2	61,05000	57,53	3 512,21
Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot						7 949,71
52	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	5,40000	243,91	1 317,11
53	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	162,00000	17,03	2 758,86
54	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	5,40000	341,28	1 842,91
55	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	10,80000	38,04	410,83
56	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	5,40000	300,00	1 620,00

STAFIS-KT s.r.o. ©
 - provádění staveb - stavebniny -
 IČ: 25219090 DIČ: CZ25219090
 Pačejov-nádraží 74, 341 01 Horažďovice
 tel/fax: 37659115, e-mail: stafis-kt@seznam.cz

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **Řesanice - Kulturní zařízení**

Objekt: **1 Rekonstrukce sociálního zařízení**

Rozpočet: **2 Fasáda**

Objednatel: **Město Kasejovice**
Kasejovice 98
335 44

IČO: **00256731**
 DIČ: **CZ00256731**

Zhotovitel: **STAFIS-KT s.r.o.**
Pačejov - nádraží 74
341 01 Horažďovice

IČO: **25219090**
 DIČ: **CZ25219090**

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			195 468,86
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			195 468,86

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Snížená DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		195 468,86 CZK
Základní DPH	21 %		41 048,46 CZK

Zaokrouhlení

0,00 CZK


Cena celkem s DPH

236 517,32 CZK

v **Pačejově**

dne

06.04.2021



Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
6	Úpravy povrchu, podlahy	HSV			855,44	0
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			14 718,81	8
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			131 609,77	67
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			41 989,26	21
96	Bourání konstrukcí	HSV			985,46	1
99	Staveništní přesun hmot	HSV			4 329,49	2
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			980,63	1
Cena celkem					195 468,86	100

Položkový rozpočet

S:	Řesanice - Kulturní zařízení
O: 1	Rekonstrukce sociálního zařízení
R: 2	Fasáda

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 6 Úpravy povrchu, podlahy						855,44
1	602012102R00	Postřík cementový Hasit 610 ručně	m2	13,60000	62,90	855,44
Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní						14 718,81
2	612409991RT2	Začištění omítek kolem oken,dveří po výměně - vnější a vnitřní s použitím suché maltové směsi	m	92,20000	159,64	14 718,81
Díl: 62 Úpravy povrchů vnější						131 609,77
3	620452105R00	Vnější omítka cem. rovná příplatek za další 1 cm	m2	27,20000	193,12	5 252,86
4	622421131R00	Omítka vnější stěn, MVC, hladká, složitost 1-2	m2	13,60000	406,90	5 533,84
5	622461311R00	Oprava vnějších omítek umělých škrábaných do 30 %	m2	165,60000	333,15	55 169,64
6	622461181R00	Omítka vnější stěn vrchní, stříkaná, slož. 1 - 2	m2	13,60000	655,01	8 908,14
7	622471317RU4	Nátěr nebo nástřík stěn vnějších, složitost 1 - 2	m2	179,20000	260,27	46 640,38
8	622904112R00	Očištění fasád tlakovou vodou složitost 1 - 2	m2	165,60000	61,02	10 104,91
Díl: 94 Lešení a stavební výtahy						41 989,26
9	941941031R00	Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.do 1 m, H 10 m	m2	202,20000	68,09	13 767,80
10	941941191R00	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1031	m2	202,20000	27,66	5 592,85
11	941941831R00	Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1 m, H 10 m	m2	202,20000	55,62	11 246,36
12	998009101R00	Přesun hmot lešení samostatně budovaného	t	3,88000	2 933,57	11 382,25
Díl: 96 Bourání konstrukcí						985,46
13	978015291R00	Otlučení omítek vnějších MVC v složit.1-4 do 100 %	m2	13,60000	72,46	985,46
Díl: 99 Staveništní přesun hmot						4 329,49
14	999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m	t	11,00000	393,59	4 329,49
Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot						980,63
15	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	0,80000	243,91	195,13
16	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	16,00000	17,03	272,48
17	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	0,80000	341,28	273,02
18	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	0,80000	300,00	240,00

STAFIS-KT s.r.o. ②
 - provádění staveb - stavebniny -
 IČ: 25219090 DIČ: CZ25219090
 Pačejov-nádraží 74, 341 01 Horažďovice
 telefon: 376595133, e-mail: stafis-kt@seznam.cz

